


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไม่ให้ชำรุดเสียหาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
  - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕(ก)
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕(ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นางสาวจินตนา อินมณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - ๗.๓ นายสุชาติ ครุฑธานูชาติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี			
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี			
แบบเลขที่ อบจ.อน.62-อ.03			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน		3 หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		29 พฤศจิกายน 2561	
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	321,616.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	321,616.71	
	ราคากลาง	321,000.00	

(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจินตนา อินมณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุชาติ ครุฑชำนุชาติ)

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 5(ก)

งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบเลขที่	อบจ.อน.62-อ.03				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 พฤศจิกายน 2561			
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	245,997.18	1.3074	321,616.71	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>321,616.71</b>	

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจินตนา อินมณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ คุรุชานูชาติ)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4(ก)

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ อบจ.อน.62-อ.03

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
	- ขนเศษขยะในรางน้ำทิ้ง	1.00	L/s		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	<b>งานวางระบายน้ำสังกะสีแผ่นเรียบพร้อมตะแกรงกันก</b>				-		-	-	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 40 x 40 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. หน้า 15.72 กก./ท่อน	60.00	ท่อน	430.00	25,800.00	157.00	9,420.00	35,220.00	
	- ลวดตะแกรงสานขนาดช่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว เส้นลวดขนาด Ø 3 มม.	63.00	ตร.ม.	314.00	19,782.00	50.00	3,150.00	22,932.00	
	- เหล็กฉาก L 40x40x4 มม. ยาว 6 ม. หน้า 14.5 กก./ท่อน	16.00	ท่อน	350.00	5,600.00	145.00	2,320.00	7,920.00	
	- เหล็กแบน 38 x 3 มม. ยาว 6 ม. หน้า 5.37 กก./ท่อน	22.00	ท่อน	150.00	3,300.00	50.00	1,100.00	4,400.00	
	- สังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ 28 ทน 0.35 มม.	56.00	ม.	270.00	15,120.00	50.00	2,800.00	17,920.00	
	- ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	10.00	ท่อน	603.74	6,037.40	100.00	1,000.00	7,037.40	
	- ช็องอ 90 องศา PVC. Ø 4"	14.00	อัน	154.21	2,158.94		-	2,158.94	
	- ช็องอ 945 องศา PVC. Ø 4"	4.00	อัน	154.21	616.84		-	616.84	
3	<b>หมวดงานฝ้าเพดาน</b>				-		-	-	
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี พร้อมโครงคร่าว	70.00	ตร.ม.	215.00	15,050.00	75.00	5,250.00	20,300.00	
	- C1a ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	282.00	ตร.ม.	155.00	43,710.00	55.00	15,510.00	59,220.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี พร้อมโครงคร่าว	16.00	ตร.ม.	250.00	4,000.00	75.00	1,200.00	5,200.00	
	- C3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 4 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ ทาสี พร้อมโครงคร่าว	12.00	ตร.ม.	68.00	816.00	75.00	900.00	1,716.00	
4	<b>หมวดงานประตู - หน้าต่าง</b>				-		-	-	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม กระจก พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00		-	9,600.00	
5	<b>หมวดงานหลังคา</b>				-		-	-	
	- ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึม	1.00	L/s		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน ชนิดเคลือบสี ทน 0.30 มม.	40.00	ม.	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานผนัง และตกแต่งพื้นผิว				-		-	-	
	- งานทาสีภายใน	80.00	ตร.ม.	45.00	3,600.00	30.00	2,400.00	6,000.00	
	- งานทาสีภายนอก	100.00	ตร.ม.	45.00	4,500.00	34.00	3,400.00	7,900.00	
7	งานอุดรอยต่อป้องกันการรั่วซึม				-		-	-	
	- สึกากันซึม	84.00	ตร.ม.	250.00	21,000.00	34.00	2,856.00	23,856.00	
8	งานอื่น				-		-	-	
	- งานตัดแต่งกิ่งไม้	1.00	L/s		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								245,997.18	